LEGENDA:

ZONAMENTO

- A ÁREAS POLIVALENTES DE RECREIO
- B JARDIM DO BOSQUE
- C JARDIM DOS AROMAS
- D JARDIM ROCHOSO
- E FLORESTA EXÓTICA

ÁREAS VERDES DE ENQUADRAMENTO E PROTECÇÃO

- F1 BOSQUE NATURAL DE CARVALHOS
- F2 RECUPERAÇÃO DO SUB-BOSQUE DO BOBREIRAL
- F3 RECUPERAÇÃO BIOFÍSICA DE TALUDES
- G LABIRINTO
- H JARDIM ZEN
- I PARQUE INFANTIL
- J RECINTO DOS SENTIDOS

ÁRVORES EXISTENTES A MANTER

- SOBREIRO (Quercus suber)
- EUCALIPTO (Eucalyptus globulus)

ÁRVORES PROPOSTAS

- CEDRO ATLÂNTICO (Cedrus atlantica glauca)
- CARVALHO (Quercus robur)
- CARVALHO (Quercus pyrenaica)
- CARVALHO CERQUINHO (Quercus lusitana)
- TILIPEIRO (Liriodendron tulipifera)
- JACARANDÁ (Jacaranda mimosifolia)
- FAIA (Fagus sylvatica)
- NOTOFAGO (Nothofagus betuloides - footgrade)
- MACIÇOS ARBUSTIVOS DE ENQUADRAMENTO PROPOSTOS (Osmanthus ilicifolius 'Rigens', Osteomeles denver'Maja', Jasmin nudiflorum, Lonicera pacyclymenum 'Serotina')
- ESTABILIZAÇÃO DE TALUDES COM HIDROSEMENTEIRA (Prado-de-sequeiro - Mistura A)
- ESTABILIZAÇÃO DE TALUDES COM HIDROSEMENTEIRA (Prado-de-sequeiro - Mistura B)
- ESTABILIZAÇÃO DE TALUDES COM HIDROSEMENTEIRA (Prado-de-sequeiro - Mistura C)
- RECUPERAÇÃO DO SUBBOSQUE - Sementeira Arbustiva
- RELVADO DE PROTEIO
- PRADO RASTEIRO FLORIDO (Bella perenis)
- PRADO RASTEIRO DE REVESTIMENTO (Componente base de Festuca ovina, cor escolha)

FLORESTA EXÓTICA

- ELEOSTEMA (Eucalyptus bicornuicornis 'Dundale')
- BRACQUEJETO (Dendropiptus dimidiat)
- ALMEIA (Hibiscus palustris)
- PAULOWNIA (Paulownia tomentosa 'Imperialis')

JARDIM DO BOSQUE

- CEREJEIRA DO JAPÃO (Prunus serrulata 'Tatiori')
- MAGNÓLIA CADUCA (Magnolia soleugeana, flor rosa)
- MAÇIÇOS ARBUSTIVOS PROPOSTOS (Photinia x fraseri 'Red Robin', Cornus florida 'Rubra', Nandina domestica 'Firn Power')
- REMATE EM FAIXA DE CUBOS DE GRANITO COM 20 X10 CM
- LIMITE DA BACIA DE RETENÇÃO

JARDIM DOS AROMAS - Espécies aromáticas e medicinais

- M1 - Mistão de plantação constituído por Artemisia arborescens, Felicia amelloides e Armeria maritima
- M2 - Mistão de Plantação constituído por Salvia officinalis e Thymus citriodorus
- M3 - Mistão de Plantação constituído por Eucaryma microphyllus, Calluna vulgaris e Lavandula angustifolia 'HidCote Blue'
- CARCA DE EUCALIPTO DECORATIVA - ESTUFA (Subprodutos Florestal)
- MÓDULO DE PAVIMENTO EM TRONCOS DE MADEIRA
- DELIMITAÇÃO DOS CANTEIROS COM BORDADURA DE MADEIRA

JARDIM ROCHOSO

- MAGNÓLIA CADUCA (Magnolia soleugeana, flor branca)
- ARBUSTOS PROPOSTOS - ESPÉCIES RUPÍCOLAS (Camelia japonica, Acaleia japonica, Eurycmus japonicus, Argyranthemum frutescens, Felicia amelloides)
- BOLDOSAS MIX - (Tulipes sp. e Crocus sp., flores amarelas)
- PEDRAS DE GRANITO DO LOCAL (Dimensões variáveis)

JARDIM DO LABIRINTO

- ROMAZEIRA (Punica granatum, flor vermelha)
- MARMELEIRO DE JARDIM (Cydonia japonica, flor branca)
- MONHAGUEIROS (Fragaria vesca)
- TERRA BATIDA
- BEBE DE BUXO (BUXUS SEMPREVIRENS)
- REMATE DO CANTEIRO COM FAIXA DE CUBOS DE GRANITO COM 5X5 CM

JARDIM ZEN

- ACER JAPONÊS (Acer atropurpureum)
- ACER AUREO (Acer japonicum 'Aureum')
- PINHEIRO BONSAI (Pinus sinclus)
- BEBIDO DE 8 A 10 CM
- SRITA DE GRAVA LOMETRIA MÉDIA
- RELVADO
- REMATE DO RELVADO E BEBIDO COM LANCIL DE ALUMÍNIO EM L
- AFLORAMENTOS ROCHOSOS EM GRANITO DO LOCAL

PARQUE INFANTIL

- MEDRONHEIRO (Arbutus unedo)
- FOLHADO (Viburnum tinus)
- NOVELEIRO (Viburnum opulus)
- MADRESSILVA (Lonicera periclymenum)

ELEMENTOS CONSTRUÍDOS - MUROS E PALIÇADAS

- MUROS DE BETÃO TOSCO PARA CONSTRUÇÃO DOS JARDINS VERTICAIS (Ver MT1, ver projecto de Estruturas)
- MUROS DE BETÃO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL EM EMBOÇO E SALPICO DE CIMENTO BRANCO (Ver MT1, ver projecto de Estruturas)
- MUROS DE PEDRA DE GRANITO APARELHADA, BUJARDADA A PICO GROSSO, 0,8M
- MURETES DE PEDRA DE GRANITO APARELHADA, BUJARDADA A PICO GROSSO, (0,45 m acima dos pelamares e cota de base variável)
- MURETES DE PEDRA DE GRANITO APARELHADA, BUJARDADA A PICO GROSSO, (0,20 m de altura com guarda metálica de 0,8m de altura, sob pelamares de alzem)
- MURO DE GABIÃO
- GUARDA DA PEDREIRA EM MADEIRA TRATADA EM AUTOCLAVE
- GUARDA METÁLICA (ESCADARIAS)
- PALIÇADAS EM MADEIRA PARA ESTABILIZAÇÃO DE TALUDES

EQUIPAMENTO E MOBILIÁRIO

- BEBEDOURO EM GRANITO CREME E AÇO INOX (Ligação à rede de água e rede de drenagem a definir pela Câmara) - 5 UNIDADES
- PAPELEIRA de base quadrada e sensível a lamelas de pinho, sem tampa, e com capacidade de 65L - 4 UNIDADES
- BANCO INDIVIDUAL EM PEDRA COM MADEIRA (ver parecer de construção) - 7 UNIDADES
- BANCO COLECTIVO EM PEDRA COM MADEIRA (ver parecer de construção) - 11 UNIDADES
- MESA COM BANCOS ACOPLADOS EM MADEIRA DE PINHO TRATADA (150x 140-65) - 8 UNIDADES
- FOGAREIRO EM GRANITO AMARELO BUJARDADO A PICO MÉDIO - 2 UNIDADES
- PAPELEIRA COM TAMPA EM MADEIRA DE PINHO TRATADA (Ø 570X850+100) - 16 UNIDADES
- CAIXOTE DO LIXO EM MADEIRA DE PINHO TRATADA - 3 UNIDADES
- SUPORTE DE BICICLETAS EM MADEIRA DE PINHO TRATADA - 3 UNIDADES
- LEITOR DE PAISAGEM EM MADEIRA DE PINHO TRATADA (1,40x0,4x0,80m) - 1 UNIDADE
- PLACAS INTERPRETATIVAS ESPECÍFICAS DE MADEIRA DE PINHO TRATADA (0,30x0,150x0,70cm) - 10 UNIDADES
- EQUIPAMENTO DE MANUTENÇÃO NO JARDIM DO BOSQUE
- EQUIPAMENTO DE FITNESS - mesa para abdominais - 1 UNIDADE
- EQUIPAMENTO DE FITNESS - barra abdominal - 1 UNIDADE
- EQUIPAMENTO DE FITNESS - percurso de saltos - 1 UNIDADE
- EQUIPAMENTO DE FITNESS - abeceções - 1 UNIDADE
- FIT BALANCE - pau escalada - 1 UNIDADE
- FIT BALANCE - pontos para realização da aptrina - 1 UNIDADE
- ESCORREGA DE ENCOSTA - 1 UNIDADE

PARQUE BIOSAUDÁVEL - ACTIVE PLAY COURSE

- I UNIDADE DE BALANÇO PARALELO - 1 UNIDADE
- II BICICLETA SENTADO - 1 UNIDADE
- III PERCURSO DE OBSTÁCULOS - 1 UNIDADE
- IV PASSADEIRA - 1 UNIDADE
- V BICICLETA DE MÃOS - 1 UNIDADE
- VI TREINO DE PERNAS - 1 UNIDADE

EQUIPAMENTO INFANTIL

- UNIDADE DE RECREIO/BALDIÇO - 1 UNIDADE
- ESTRUTURA DE EQUILÍBRIO COM CORDAS - 1 UNIDADE
- CIRCUITO DE OBSTÁCULOS E EQUILÍBRIO - 1 UNIDADE
- BOBE E BIDICE, 2 TUBARÕES (450x550/70) - 1 UNIDADE
- MOLA INDIVIDUAL - 2 UNIDADES

EQUIPAMENTO MUSICAL

- EQUIPAMENTO MUSICAL - Xilofone de pedra - 1 UNIDADE
- EQUIPAMENTO MUSICAL - Carrilhão Tubular - 1 UNIDADE
- EQUIPAMENTO MUSICAL - Apos - 2 UNIDADES
- PERCEPÇÃO DO FLUIDO - Colunas de Redemoinho de água - 1 UNIDADE
- EQUIPAMENTO MUSICAL - Vedação metálica- 2 UNIDADES
- Disco Pedido- 4 UNIDADE
- PERCEPÇÃO DO SOM - Pergaleiro de Pássaro - 1 UNIDADE
- PERCEPÇÃO DO TEMPO - Colunas de Impulso - 1 UNIDADE
- PERCEPÇÃO DA LUZ - Disco solário - 1 UNIDADE
- PERCEPÇÃO DO ESPAÇO - Disco do balanço - 1 UNIDADE
- EQUIPAMENTO ÚDULICO - Capital em Aço Inox - 5 UNIDADES

PAVIMENTOS E EQUIPAMENTOS PRE - DEFINIDOS A ESPECIFICAR

- PERCURSOS PEDONAIS/BICICLETAS EM SOLO SELECIONADO COMPACTADO
- PERCURSO PEDONAL EM SOLO SELECIONADO COMPACTADO COM COMPOSTO AGREGANTE
- SOLO SELECIONADO COMPACTADO
  PERCURSO DE MANUTENÇÃO COM 3,0 M DE LARGURA E VALA DE DRENAGEM TRANSVERSAL DE 30 CM 50 M
- ESCADAS EM CUBO DE GRANITO AMARELO DE 5X5 CM

ALTIMETRIA

- COTAS DE IMPLANTAÇÃO ALTIMÉTRICA PROPOSTAS
- COTA DE CORDAMENTO E COTA DE BASE DE MUROS E MURETES
- CURVA DE NÍVEL MESTRA PROPOSTA
- CURVA DE NÍVEL SECUNDÁRIA PROPOSTA
- LIMITE DA ZONA DE INTERVENÇÃO

revisão:	descrição das alterações:	data:

empresa certificada
EN ISO 9001:2008

Rua Gonçalo Cristóvão 195/6/6 4049-018 Porto, www.arq.pt

CLIENTE:

MUNICÍPIO DE BRAGA

autor responsável:	colaboração:
Ricardo Campos, arq.º paisagista	Filipa Pinto, arq.º paisagista
coordenação:	desenhado por:
Ricardo Campos, arq.º paisagista	Filipa Pinto, arq.º paisagista

PROJECTO:

ARRANJO PAISAGÍSTICO DO PARQUE DO PICÓTO, S. LÁZARO

DESIGNAÇÃO:	ESCALA:
PLANO GERAL / PLANTA ALTIMÉTRICA / PLANTA DE MODELAÇÃO DE TERRENO	1/1000
PROCESSO: S2008.L48	EMISSÃO: MARÇO 2011
ESPECIALIDADE: ARQ.PAISAGISTA	FASE DO PROJECTO: PROJECTO DE EXECUÇÃO
REVISTO POR: BIFORM CONSULTING	NÚMERO: ARR.001 REVISÃO:

BASE DE DADOS: /S2008.L48 - SPS-ARR-PLANO GERAL.dwg