

**Trabalhos de Escavação** – Engloba as atividades de desmonte, corte e retirada de camadas do solo, de acordo com o definido no projeto;

**Vala** – Escavação em que o comprimento é muito maior que a largura e profundidade;

**Entivação** – Revestimento das paredes das valas para proteção dos trabalhadores de quedas/desprendimentos de terras das paredes das valas;

**Talude** – Inclinação das paredes da vala sem recorrer ao uso de entivações;

**Movimentação de terras** – é o volume de terras que são escavadas ou transportadas de um local para o outro conforme o estipulado no projeto;

**Rendimento** – é a quantidade de terra escavada/movimentada numa determinada unidade de tempo